



**ENIG
GCV3
CONTRÔLE**

**MATIERE : ORGANISATION ET GESTION
DES PROJETS DE CONSTRUCTION
#REF!**

EXERCICE N°4 (DEVIS ET SOUS DETAIL DES PRIX)

On s'intéresse dans la suite à réaliser le devis des travaux de Gros œuvres et de second œuvres du 1er Etage suite à un sous détail des prix des articles suivants:

Procédure:

- 1) compléter le tableau des pondérateurs du sous détail des prix en page 6
- 2) réaliser le sous détail des prix (**pages 7,8**) en utilisant le descriptif de l'article au devis suivant et en utilisant les données disponibles dans le tableau des pondérateurs du sous détail des prix (**page 6**)
- 3) Compléter le Devis (**page 5 -la présente**) en introduisant les prix du sous détail des prix

Ref	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
III	TRAVAUX NEUFS AU 1er ETAGE				
K1	Poteaux, poutres et ouvrages en BA dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA	m3	81	,	,
K2	plancher BA nervuré réalisé en hourdis de 16 + chape de 5cm	m2	520	,	,
L	Maçonnerie intérieure de 20 cm d'épaisseur en parpaing type isobloc de dimensions 15*20*40 hourdé au mortier de ciment	m2	340	,	,
M	Enduits réalisé en mortier de ciment dosé de 350 kg/m3 et pour une épaisseur totale de 2 cm	m2	1200	,	,
N	Staff décoré des couloirs 1er Etage réalisé par des plaques carrés de 60*60 cm auto fixables	m2	90	,	,
O	Staff en corniche des chambres 1er Etage	ml	160	10,000	1600,000
Q	Pose revêtement 1er Etage en carrelage 40*40 cm posé sur 3 cm de mortier, le tout sur un lit de sable de 5cm	m2	500	,	,
Total					,

Arrêté le présent de vis à la somme de:.....

.....

Barème:	exercice 4,1	=	2
	exercice 4,2	=	3
	exercice 4,3	=	1
	Total	=	6

Ref	DESIGNATION	U	Q	PU	Total
III	TRAVAUX NEUFS AU 1er ETAGE				
K1	Poteaux, poutres et ouvrages en BA dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA	m3	81	289,000	23 409,000
K2	plancher BA nervuré réalisé en hourdis de 16 + chape de 5cm	m2	520	43,000	22 360,000
L	Maçonnerie intérieure de 20 cm d'épaisseur en parpaing type isobloc de dimensions 15*20*40 hourdé au mortier de ciment	m2	340	31,500	10 710,000
M	dosé de 350 kg/m3 et pour une épaisseur totale de 2 cm	m2	1200	7,700	9 240,000
N	Staff décoré des couloirs 1er Etage	m2	90	28,100	2 529,000
O	Staff en corniche des chambres 1er Etage	ml	160	10,000	1 600,000
Q	Pose revêtement 1er Etage en carrelage 40*40 cm posé sur 3 cm de mortier, le tout sur un lit de sable de 5cm	m2	500	26,700	13 350,000
Total					83 198,000

159,996